

	Construction		
	A	B	Fiber
Conductor	Silver-plated Copper	Filler	VSDN
AWG	36		
Construction(mm)	7/0.05		
Tolerance(mm)	± 0.006		
Diamater(mm)	0.15Nom.		
Insuiation	FEP		
Minimum Thickness(mm)	0.10		
Nom Thickness(mm)	0.12		
Diamater(mm)	0.54± 0.04	0.5± 0.1	0.242± 0.005
Fill	Kevlar		
Jacket	TPU		
Diamater(mm)	4.0±0.20		
Surface	Plane		
Visual Luminosity	Half Matte		

Construction A1: Blue; A2: Red Fiber: Blue; Yellow; Orange; Green
Jacket: Purple

Dat	2015 / 02 / 16
Unit	mm
Projection	
Rev	A

DELOCK® we move the world

Title:	Cable Thunderbolt™ optical male > male 5 m purple
Item no.	83605
Barcode	4043619836055
File No.	(87743)